

Roboty remontowe budowlane i instalacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Cichawce

Autor: Grzegorz Statek
10.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Obmiar
Kosztorys uproszczony
Rysunek
Projekt Zamieszczono, dnia 10.08.2011 r.

Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienia i wyjaśnienia:

1. w poz. 122 tj. KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przecinaniem płytek, cokolik o wys. 20 cm (krotność 2).
W opisie tej pozycji jest wyszczególnienie krotność 2, lecz w samej pozycji w krotnościach już nie występuje (krotność 1), proszę o sprostowanie.

Odpowiedź.

W poz. 122 należy wycenić wg KNR 12/1120/9 z zastosowaniem współczynnika – krotność 2,0 , przedmiar robót bez zmian.

2. Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów oraz sprzętów.

Odpowiedź. - w uzupełnieniu przedmiaru zostaje zamieszczona kalkulacja szczegółowa z zestawieniem materiałów i sprzętu.

Kalkulacja szczegółowa

3. Proszę o wyjaśnienie dotyczące balustrad, czy mają być zastosowane balustrady stalowe, czy kajnerowe.

Odpowiedź - należy uwzględnić w wycenie balustrady ze stali nierdzewnej.

4. Remont dachu (poz. 30-39) proszę podać ilości krycia, oraz materiał (w opisie dachówka ceramiczna), brak ołacenia oraz foliowania.

Odpowiedź - Dodatkowo należy wycenić:

- rozbiórkę pokrycia dachu w ilości 134,32 m2 wg KNR 4-01 535/1
- rozbiórkę łacenia 134,32 m2 wg KNR 4-01 430/5
- przybicie łat i kontrłat 134,32 m2 wg KNR 15 517/2 - analogia
- ułożenie ekranu z folii dachowej paroprzepuszczalnej 134,32 m2 wg KNR 15 517/1 – analogia
- pokrycie połąci dachu blachą dachówkową z odzysku 134,32 m2 wg KNR 15 519/1
- ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych 9,20 mb wg KNR 15 521/1
- obróbki blacharskie 2,11 m2 wg KNR 202 506/2

22.08.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamieszczono, dnia 26.08.2011 r.